



## 新庁舎建設工事 現本庁舎曳家工事開始に伴う報道関係者現場見学会開催

市の新庁舎建設工事は平成25年3月の完成に向けて順次進めている。

また、新庁舎建設後も併用する現本庁舎については、建物の補修や下部及び外周部の土の掘削、曳家移転後の基礎となる部分の構築など、曳家工事に向けた作業を行ってきた。

いよいよ本庁舎を市のシンボルとして80年以上たたずんできた所から建物の基礎を切り離し、曳家工事を始める段階となったため、報道関係者を対象とした現場見学会を開催する。

### 1 日時

平成23年12月21日（水） 10:30～12:00

### 2 場所

新庁舎建設工事現場敷地内

### 3 対象

報道機関関係者

### 4 内容

現本庁舎の建物の基礎を切り離し、ジャッキアップする様子の撮影・取材  
必要に応じて、工事概要の説明を行う。

### 5 曳家工事の主な内容とスケジュール（予定）

期 日	内 容
～12月上旬	現本庁舎基礎工・ジャッキアップ準備
12月上旬 ～12月下旬	現本庁舎既存基礎切離し・ジャッキアップ (1日10cm程度・10日で完了予定、計約1m)
12月下旬 ～平成24年1月中旬	曳家移転先基礎工事
2月上旬	曳家(1日5m程度・5日で完了予定、計約25m) 曳家初日には、セレモニーを実施する予定
2月下旬	曳家工事完了

### 6 その他

一般を対象とした曳家見学会(2月上旬)を開催するため、希望者を募集する予定  
詳細は決定後お知らせする。



《参考》

新庁舎建設事業の主なあゆみ

年 月	新庁舎建設の主な動き
平成19年 3月	市長総括説明（平成20年度に建設位置を決定したいと発言）
平成19年 3月	市議会が「庁舎建設調査特別委員会」を設置
平成19年 4月	総務部に新庁舎建設推進室（現：新庁舎建設室）を設置 職員：室長、係長、主任の3人の配属
平成19年 6月	新庁舎建設推進本部を設置
平成19年11月	新庁舎建設市民検討委員会を設置
平成20年11月	新庁舎建設に関する検討結果報告書提出
平成20年12月	市民説明会及び意見募集の実施 新庁舎建設基本構想を策定（建設位置を現在地に決定）
平成21年 3月	新庁舎建設基本計画を策定
平成21年 6月	6月議会にて、「現本庁舎を保存し、活用する方向で基本設計を進める」との方針を決定
平成21年 8月～ （平成22年 2月）	新庁舎建設基本設計業務
平成21年11月～ （平成21年12月）	市政重要施策市民説明会（基本設計中間案） 市の重要施策との合同説明会（市内6会場）
平成22年 2月～ （平成22年 4月）	現本庁舎の保存に係る国・県協議
平成22年 3月～ （平成25年 3月）	新庁舎建設実施設計・工事監理業務
平成23年 3月	新庁舎建築工事・新庁舎電気設備工事の請負契約締結
平成23年 4月	工事説明会の開催 安全祈願祭の開催
平成23年 6月	新庁舎機械設備工事の請負契約締結 新庁舎建築工事の請負契約の変更

〔問合せ〕豊岡市総務部新庁舎建設室 TEL 0796-21-9020